

## **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Dispensa nº 929944-6/2026**

**Objeto:** Contratação de solução de sistema de alarme, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

**Interessado:** Alerta Segurança

**Assunto:** Esclarecimento sobre quantitativo de sensores e capacidade da central de alarme.

### **I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado, via e-mail, pela empresa Alerta Segurança interessada em participar da Dispensa nº 929944-6/2026, no qual questiona o quantitativo de sensores de alarme previsto no Termo de Referência, especialmente quanto à previsão de 50 sensores magnéticos sem fio e 50 sensores de presença tipo IVP, totalizando 100 sensores.

A interessada questiona, ainda, se a central de alarme prevista possui capacidade para suportar o quantitativo indicado, bem como solicita a indicação dos locais de instalação dos sensores, sob o argumento de que tais informações são necessárias para a adequada formulação da proposta de preços.

### **II – DOS ESCLARECIMENTOS**

Em atenção ao pedido de esclarecimento, informamos que o quantitativo previsto no Termo de Referência está correto.

Esclarece-se que a central de alarme especificada deve possuir capacidade mínima para 60 dispositivos/setores, podendo admitir capacidade superior, desde que atendidas integralmente as necessidades da Administração e mantida a compatibilidade com os demais componentes do sistema.

Quanto aos locais de instalação dos sensores, informa-se que a distribuição estimada foi definida conforme as necessidades dos ambientes a serem protegidos, da seguinte forma:

No prédio atual, serão contempladas as 14 salas dos vereadores, considerando que cada sala possui divisão interna em 2 repartições, além de sensores em áreas externas às salas, totalizando 8 pontos adicionais.

O quantitativo remanescente será destinado ao prédio novo, atualmente em fase de finalização, contemplando, entre outros pontos:

- 9 salas, com previsão de instalação de sensor em cada uma;
- corredor;

- 2 portas de entrada, localizadas em lados opostos;
- copa;
- saguão entre os dois prédios;
- sala de T.I.

Ressalta-se que a instalação final poderá ser ajustada durante a execução contratual, de acordo com as condições físicas dos ambientes, layout definitivo, alcance dos equipamentos, pontos de vulnerabilidade e orientação da fiscalização, sem alteração do quantitativo previsto no Termo de Referência.

Dessa forma, fica esclarecido que o quantitativo de sensores permanece mantido, devendo as propostas contemplarem todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema de alarme.

São Gabriel do Oeste – MS, 06 de maio de 2026.

Rodrigo Aquino Rebello

Pregoeiro